

## お問合せ

屋根・外壁・鉄骨などのことでお困りのことがありましたら、まずはお気軽にお問合わせください。



## 調査診断

構造体の種類・壁の分類・既存仕上げの種類・劣化の程度等を調査します。  
見積書に記載する、数量を把握するために、建物の形状・寸法を計測します。



## お見積書 作成

劣化状態に応じた補修・改修の方法を選定してまた、お客様のご要望・ご予算を考慮した御見積書を作成します。



## ご契約 詳細打合

御見積書の内容を十分ご理解して頂いた後に、ご契約とさせていただきます。  
塗装する箇所・しない箇所・出来ない箇所や、工程の確認、色彩計画の打合せをさせていただきます。



## 近隣 ご挨拶

ご近所へのご迷惑にはならない様に最大限の努力は致しますが、近隣から不満や苦情が出ないように、ご近所へのご挨拶まわりを、実施します。  
その際に、事前に配慮すべき事柄を（臭い・騒音・振動・車など）確認し、クレームが生じないように誠心誠意ご近所の皆様にご説明いたします。

## 工事着工

まずは、脚立で作業が出来ない箇所・作業員の安全・塗料の飛散防止のために仮設足場を設置し、メッシュシートを張ります。  
次にサイディングのジョイントやサッシ廻りのコーキングの打ち替えをします。  
塗装する前に、高圧水洗浄にて外壁に付着しているほこりや汚れ・コケ・カビ等を洗い落とします。  
下地処理として、ひび割れや段差の処理をします。お客様に合った最良の方法を選定します。  
塗装しない部分には、ビニール等で養生をします。各種塗料行程にのっとりながら、下塗り、中塗り、上塗りと塗装していきます。  
塗り残しや、塗装に問題が無いかを確認し、仮設足場を撤去します。  
周囲の清掃や片付けをして、工事が完了になります。



## 施工完了 御引渡し

お客様に施工完了の確認をして頂いた後に、お引渡しとなります。

